


ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
для строительства объекта АО "Самаранефтегаз":
6764П «Сбор нефти и газа со скважины № 98 Речного месторождения»
в границах сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области



Примечания:

- Согласно Постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
- Охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 35 кВ составляет 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
- Охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 150 до 220 кВ составляет 25 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
- Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
- Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. №61 «Правила охраны магистральных трубопроводов» охранная зона вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

Заказчик: АО "Самаранефтегаз"			6764П «Сбор нефти и газа со скважины № 98 Речного месторождения» в границах сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области				
Изм.	Лист	№ документа	Проект межевания территории. Материалы по обоснованию		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузнецов В.В.	Чурилов В.В.	Схема границ зон с особыми условиями использования территории Масштаб 1:2000		П	1	1
Проверил	Чурилов В.В.	Чурилов В.В.			ООО "СамараНИПИнефть"		